

GINO GUGLIEMMETTI
CASSINERIA METALLICA IN GENERE
di MASSIMILIANO CONTINI
via VARALLO POMBIA (NO)

CONSORZIO QUARTIERE AFFARI - Piazza Norberto Bobbio - 20097 SAN DONATO MILANESE (MI)
PIAZZA NORBERTO BOBBIO - SOVRALZO E CHIUSURA USCITE SICUREZZA

COMPUTO METRICO

Art.	Comma	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO unitario	PREZZO TOTALE
1.1		Nolo di gruppo elettrogeno portatile, tipo supersilenziato. Fino a 10 KVA. Il prezzo comprende e compensa: - messa a terra gruppo. Durata lavori prevista: 15 gg.				
1.2		Realizzazione e successivo smantellamento di impianto elettrico di cantiere in conformità alle vigenti normative, comprensivo di allaccio, quadri ASC, interruttore differenziale, linee.	a.c.	1	500,00	
1.3		Realizzazione recinzione con transenne in acciaio zincato e rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi blocchi preforati in calcestruzzo prefabbricato. Si intendono inclusi e compensati gli oneri di: - allestimento in opera e successiva rimozione, altezza 100 cm. Delimitazione aree interventi e mezzi di cantiere.	a.c.	1	9,00	
A - OPERE PROVVISORIALI E ONERI SICUREZZA						
		DELIMITAZIONE AREE CANTIERE	a.c.	1	0,00	
A - OPERE PROVVISORIALI E ONERI SICUREZZA					€ 0,00	500,00
B - OPERE DA FABBRO						
Demolizioni						
2.1		Rimozione corrimani esistenti e smaltimento a pubblica discarica. Ogni altro onere indispensabile per realizzare un lavoro a perfetta regola d'arte. Si intendono inclusi e compensati: - serratura e chiavi; - protezione laterale (n. 1) push-bar contro aperture indebite porta; - zincatura a caldo per uno spessore minimo di 100 micron.				
2.2		Formitura e posa porta per esterni con battente in acciaio in lamiera da 15/10 telaio zincato a caldo, spessore totale 50 mm ca, con pannelli grigliati elettroforgrati superiore ed inferiore, compresa ferramenta di corredo. Si intendono inclusi e compensati: - formitura e posa porte a 1 battente, dimensioni nette 1200x2100 mm. - ancoraggi ai montanti e/o murature laterali; - formitura e posa profili e strutture per ancoraggio a parapetti verticali e nuovi montanti; - modifica soglie parapetti esistenti; - eventuale protezioni laterali delle push-bar contro aperture indebite porta da esterno; - zincatura a caldo per uno spessore minimo di 80 micron. Ogni altro onere indispensabile per realizzare un lavoro a perfetta regola d'arte. Il modello proposto dovrà essere approvato dalla D.L./Committeenza.	n.	4,0	€ 2.000,00	€ 8.000,00

[illegible]

COMPUTO METRICO

GINO GUGLIELMETTI
CARPENTERIA METALLICA IN GENERE
di Massimiliano Contini
28040 VARALLO POMBIA (NO)
CONSORZIO GU
PIAZZ

GINO GUGLIELMETTI
CARPENTERIA METALLICA IN GENERE
di Massimiliano Contini
28040 VARALLO POMBIA (NO)

CONSORZIO QUARTIERE AFFARI - Piazza Norberto Bobbio - 20097 SAN DONATO MILANESE (MI)
PIAZZA NORBERTO BOBBIO - SOVRALZO E CHIUSURA USCITE SICUREZZA

COMPUTO METRICO

Imprevisti				
Per opere minori non espressamente previste ma che a improrogabile giudizio della D.L. si rendessero indispensabili o convenienti durante i lavori e attualmente non quantificati né a corpo né a misura, si applicheranno le seguenti tariffe orarie:				
- Operato comune	€ /h	25,00		
- Operato qualificato	€ /h			
- Operato specializzato	€ /h			
TOTALE GENERALE OPERE (IVA e.)				€ 0,00

RICHIESTA OFFERTA - PRECISAZIONI

- 1 **NOTA** Si ritiene improrogabile, prima della consegna dell'offerta, l'effettuazione di un sopralluogo e di tutti gli eventuali rilievi necessari all'impresa per la quotazione del presente elenco opere.
- 2 **NOTA** Le eventuali osservazioni su quanto riportato nel presente computo dovranno essere trasmesse contestualmente alla presentazione dell'offerta.
- 3 **NOTA** Le opere riportate nel presente documento saranno appaltate a corpo, salvo ove diversamente specificato. Tutte le voci riportate si intenderanno inoltre, senza eccezioni, esplicitamente approvate e concordate dall'impresa qualora non pervengano osservazioni in merito.
- 4 **NOTA** Tutti gli articoli del presente computo devono essere quotati senza apportare modifiche alle stesse. Tutte le eventuali soluzioni alternative e/o integrative devono essere presentate a parte.
- 5 **NOTA** Le eventuali quantità presenti nel presente computo metrico stimativo sono da ritenersi indicative. Alla consegna dell'offerta economica tutte le quantità non modificate si intenderanno implicitamente verificate, confermate ed accettate.
- 6 **NOTA** L'appaltatore, contestualmente alla consegna dell'offerta economica, dovrà esplicitamente segnalare alla Committenza l'elenco delle eventuali opere mancanti, migliori tecniche e realizzative e/o incongruenze descrittive, che ritenesse indispensabili per una esecuzione delle opere descritte in conformità alla regola dell'arte.
- 7 **NOTA** E' obbligatoria la compilazione di tutte le voci eventualmente riportate nel capitolo "Varie ed eventuali".

OPERE - PRECISAZIONI

- 7 **NOTA** Prima dell'inizio delle opere l'appaltatore dovrà elaborare il progetto costruttivo delle opere per l'approvazione da parte della D.L.
- 8 **NOTA** L'impresa consegnerà prima dell'inizio delle opere un fascicolo con la raccolta delle schede tecniche di TUTTI i materiali da impiegarsi.
- 9 **NOTA** L'impresa consegnerà prima dell'inizio delle opere il progetto relativo alla portanza delle strutture vetrate e metalliche di sostegno.
- 10 **NOTA** La tipologia degli ancoraggi a vista delle lastre di copertura dovrà essere approvata dalla Committenza/D.L.

San Donato Milanese, 11

Letto, confermato e sottoscritto.
(Timbro e firma)

GINO GUGLIELMETTI
CARPENTERIA METALLICA IN GENERE
di Massimiliano Contini
Via Ina Casè n. 5 - Tel. 0321.956066
28040 VARALLO POMBIA (NO)
C.F. e R.I. NO: CNT MSM 79107 A290K
Partita I.V.A. n. 01983500032