QUOTA STRADA	105.00												
ACQUE NERE													
POZZETTI ASSE STRADALE L–M–N–O	**TORRI AGIP**		**N1**		**N2**		**N3**		**E1 (L–B–Q)**				
DISTANZE POZZETTI ASSE STRADALE L–M–N–O		//		32.09		43.70		39.00					
QUOTE FONDO TUBO POZZETTI ASSE STRADALE L–M–N–O	102.50		102.42		102.27		102.05		101.85				
ACQUE METEORICHE "LOTTI"													
POZZETTI ASSE STRADALE L–M–N–O	**TORRI AGIP**		**ML1**		**ML2**		**ML3**		**ML9 (L–B–Q)**				
DISTANZE POZZETTI ASSE STRADALE L–M–N–O		//		30.37		34.36		38.00					
QUOTE FONDO TUBO POZZETTI ASSE STRADALE L–M–N–O	102.50	102.44	101.97		101.87	101.76	101.22		101.10				
ACQUE METEORICHE "VIABILITA'"													
POZZETTI ASSE STRADALE N–O	**MV1**		**MV2**		**MV3**	**MV(ESISTENTE)**							
DISTANZE POZZETTI ASSE STRADALE N–O		29.55		20.14		//							
QUOTE FONDO TUBO POZZETTI ASSE STRADALE N–O	103.30		103.20		103.05	103.00	–						
ACQUE METEORICHE "VIABILITA'"													
POZZETTI ASSE STRADALE L–M	**MV4A/B**		**MV5**		**MV6**		**MV7**		**MV9(L–B–Q)**				
DISTANZE POZZETTI ASSE STRADALE L–M		30.00		27.40		31.82		36.35					
QUOTE FONDO TUBO POZZETTI ASSE STRADALE L–M	104.55		102.28		102.20	102.09	102.00	101.52	101.40	100.92			

IL PROPRIETARIO:.....

IL PROGETTISTA:.....

INDICE	DATA	MODIFICHE	DISEGN.	CONTR.	APPROV.
5					
4					
3					
2	GIU 99	REVISIONE			
1	APR 99	REVISIONE			
0	AGO.98	EMISSIONE			

SCAMEB

SPI Società Progettazioni Integrali
VIA QUADRIO,12 – MILANO

PROGESINT S.r.l
VIA ADIGE 9 – MILANO

SCALA.../.....

INDICE 0

SNAM

QUARTIERE AFFARI

OPERE INFRASTRUTTURALI PROGETTO ESECUTIVO
RETE RACCOLTA ACQUE METEORICHE E NERE
ASSE STRADALE L – M – N – O – ZONA 1/2
PROFILO LONGITUDINALE ALTIMETRICO
E DISTANZE DEI POZZETTI

N° QA–INF–C00 DD 024

N° 24

COMM. COMM.

RIPRODUZIONE VIETATA – PROPRIETA' RISERVATA

Nome file: MIS024D .DWG